



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**\*\*\* INAPA \*\*\***

***Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras***

***“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”***

***Descripción Proyecto: Oficina Nivel Central***

*La Construcción del Nuevo Local de la Farmacia contempla la demolición de muros y columnas, la construcción de una estructura en block de 20 M2 de construcción, con techo de hormigón, colocación de pisos, puertas y ventanas, así como la instalación eléctrica interior y de exterior.*

*La Remodelación del Dispensario Médico consta en la demolición, remoción y desmantelamiento, la instalación de muros de Sheetrock y muros de block 6”, reposición de pisos e instalación de puertas y ventanas, las instalaciones sanitarias y eléctricas, colocación de plafond PVC y la construcción de una Rampa para la entrada de camillas y personas con Discapacidad.*

*El Desmonte, Suministro e Instalación de 1,694 M2 de plafond PVC 2x2x7MM, en el 5to nivel se cambiara el total de la perfilería y plafond, para el 1er y 3er nivel se cambiara una pared de la perfilería.*

  
**Iván Terrero Terrero**  
**Encargado del Departamento de Control de Obras**

